高速横浜環状北線の事業概要

参 考 資 料

都市計画道路名称	1･4･6 号　高速横浜環状北線
起　　点	都筑区川向町（第三京浜道路　港北ジャンクション）
終　　点	鶴見区生麦二丁目（横浜羽田空港線　生麦ジャンクション）
延　　長	約 8.2Km（うちトンネル部　約 5.9Km）
出　入　口	新横浜出入口、馬場出入口、新生麦出入口（全て仮称）
接続する道路	第三京浜道路、高速横浜環状北西線、高速神奈川1号横羽線、高速神奈川5号大黒線
道路構造	往復 4 車線、設計速度 60Km/h（第 2 種第 1 級）
事　業　者	首都高速道路株式会社
総事業費	約 3,387 億円
完成予定	平成 28 年度

平面図

※港北ジャンクション、各出入口及び各換気所の名称は仮称です。

縦断図