

首都高速道路川崎地区(改築)(防災・安全対策)に関する工事の内容

(1) 路線名及び工事の区間

(イ) 路線名	(ロ) 工事の区間		(ハ) 延長 (キロメートル)
	起点	終点	
神奈川県道高速横浜羽田空港線	川崎市川崎区浅田四丁目	川崎市川崎区殿町一丁目	6.4
神奈川県道高速湾岸線	川崎市川崎区扇島	川崎市川崎区浮島町	8.7
川崎市道高速縦貫線	川崎市川崎区殿町三丁目	川崎市川崎区浮島町	3.5
合 計			18.6

(2) 工事方法

工 事 名	工 事 概 要
防災・安全対策工事	<ul style="list-style-type: none"> ・ 兵庫県南部地震や新潟県中越地震クラスの大地震に対し、橋梁上部工の耐震対策を実施し、防災対策を推進する。 ・ 平成14年道路橋示方書に則った鋼橋脚、鋼上部工の疲労対策や、遮音壁の落下防止対策等を実施し、構造物の安全性向上を推進する。 ・ 交通管制中央装置の統合化、道路情報提供装置・通信設備・施設防災システムの高度化を図り、防災・安全対策を推進する。

(3) 工事予算

3,400百万円(消費税込み)

(4) 工事の着手及び完成の予定年月日

(イ) 工事の着手(予定)年月日

平成18年 4月 1日

(ロ) 工事の完成予定年月日

平成25年 3月31日